

" " 2024 года

" " 2024 года

МЖД по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли МЖД по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34, 8 секция
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 1971,254 тыс.руб.

строительных работ 1642,712 тыс.руб.

Средства на оплату труда 11,667 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 938,86 чел.час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 01.05.2024

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				Всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия)	8,312	202,89 158,04	44,85	1 686,42	1 313,63	372,79	14,38	119,53
2	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (парапет) (100 м2 покрытия)	1,67	202,89 158,04	44,85	338,83	263,93	74,90	14,38	24,01
Раздел 2. Устройство кровли из рулонных материалов										
3	ТЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест)	3,3	3 239,19 1 621,15	164,15 19,55	10 689,33	5 349,80	541,70 64,52	129,9	428,67
4	ТЕРр58-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2 (100 мест)	0,41	1 699,48 939,74	80,86 9,64	696,79	385,29	33,15 3,95	75,3	30,87
5	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности)	744,47	2,59 1,20	1,39	1 928,18	893,36	1 034,82	0,1	74,45
6	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли)	7,4447	283,48 81,42	8,74	2 110,42	606,15	65,07	6,608	49,19
ОП п.1.12.1_При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять (36*0,5%=18%) ОЗП=1,18; ТЗ=1,18										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
7	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли)	5,9711	10 897,76 224,52	74,65 3,81	65 071,61	1 340,63	445,74 22,75	16,9448	101,18
ОП п.1.12.1_При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять (36*0,5%=18%) ОЗП=1,18; ТЗ=1,18										
8	ТЕР12-01-004-06	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм (100 м примыканий)	1,4736	18 799,26 872,03	206,10 13,51	27 702,59	1 285,02	303,71 19,91	67,39	99,31
Раздел 3. Уборка и вывоз мусора										
9	ТЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т)	11,31	27,63 10,43		312,50	117,96		1,03	11,65
10	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	11,31	51,74	51,74	585,18		585,18	0	0
11	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза)	11,31	16,37	16,37	185,14		185,14	0	0
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						111 306,99	11 555,77	3 642,20 111,13		938,86
Накладные расходы						11 377,65				
В том числе, справочно:										
78% ФОТ (от 117,96) (Поз. 9)						92,01				
83% ФОТ (от 5803,56) (Поз. 3-4)						4 816,95				
90% ФОТ (от 893,36) (Поз. 5)						804,02				
110% ФОТ (от 1577,56) (Поз. 1-2)						1 735,32				
120% ФОТ (от 3274,46) (Поз. 6-8)						3 929,35				
Сметная прибыль						7 689,33				
В том числе, справочно:										
50% ФОТ (от 117,96) (Поз. 9)						58,98				
65% ФОТ (от 9078,02) (Поз. 3-4, 6-8)						5 900,71				
70% ФОТ (от 2470,92) (Поз. 1-2, 5)						1 729,64				
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):										
Итого Поз. 1-2						2 025,25	1 577,56	447,69		143,54
Накладные расходы 110% ФОТ (от 1 577,56)						1 735,32				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 577,56)						1 104,29				
Итого с накладными и см. прибылью						4 864,86				143,54
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 3-4						11 386,12	5 735,09	574,85 68,47		459,54
Накладные расходы 83% ФОТ (от 5 803,56)						4 816,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5 803,56)					3 772,31				
	Итого с накладными и см. прибылью					19 975,38				459,54
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:									
	Итого Поз. 5					1 928,18	893,36	1 034,82		74,45
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 893,36)					804,02				
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 893,36)					625,35				
	Итого с накладными и см. прибылью					3 357,55				74,45
	Кровли:									
	Итого Поз. 6-8					94 884,62	3 231,80	814,52 42,66		249,68
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 3 274,46)					3 929,35				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 274,46)					2 128,40				
	Итого с накладными и см. прибылью					100 942,37				249,68
	Прочие ремонтно-строительные работы:									
	Итого Поз. 9					312,50	117,96			11,65
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 117,96)					92,01				
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 117,96)					58,98				
	Итого с накладными и см. прибылью					463,49				11,65
	Погрузо-разгрузочные работы:									
	Итого Поз. 10					585,18		585,18		
	Перевозка грузов автотранспортом:									
	Итого Поз. 11					185,14		185,14		
	Итого					130 373,97				938,86
	Перевод в текущий уровень цен 130 373,97 * 12,60					1 642 712,02				
	Справочно, в базисных ценах:									
	Материалы					96 109,02				
	Машины и механизмы					3 642,20				
	ФОТ					11 666,90				
	Накладные расходы					11 377,65				
	Сметная прибыль					7 689,33				
	НДС 20%					328 542,40				
	ВСЕГО по смете					1 971 254,42				938,86

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]